STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			A	Б	АхБ
14.7.	Набавка материјала и санација фасада обложених каменом. Демонтирати све камене плоче на фасади које су оштећене, делимично одлепљене и нестабилне услед оштећења везивног материјала, поред којих је дошло до исцветавања шалитре или су спојнице отворене и оштећене. Након демонтаже плоче обележити како би се знала позиција са које су демонтиране, очистити их од везивног материјала, одложити на страну и након рестаурације подлоге вратити на фасаду користећи као везиво водоодбојне и трајно еластичне лепкове. Камене плоче се постављају преко алуминијумске потконструкције. Пројектом је предвиђена делимична замена, истом врстом камена као што је и демонтирани или одговарајућим истих естетских и физичкомеханичких карактеристика, у постојећем слогу и димензијама. Стварна количина ће се записничким путем утврдити на лицу места у присуству Надзорног органа. Прање фасаде извести средствима која неће утицати на деградацију површине камена калцијум карбонатног састава. Подлогу очистити од старог везивног материјала, премазати је прајмером за СН везу и по потреби уградити рабиц мрежицу и лепити је грађевинским лепком (водоодбојним и еластичним) класе S1 у боји камена који се наноси у потребној дебљини до 2 cm, без пуцања.				
	Фуге испунити брзосушећом масом за фуговање која треба да буде водоодбојна и трајно еластична, отпорна на УВ зраке и исцветавање соли). Димензија плоча у свему као постојеће. Радити у свему према Техничком опису. Обрачун по m².				
14.7.4.	Плави ток, замена камена до 50% крило А =0,50*(54,38+54,38+16,25+27,40)	m²	76.21		